Elinvoimakeskus

Maantieverkon valmistuneet hankkeet vuonna 2026

Näkyviä tuloksia Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa



30.10.2026

elinvoimakeskus.fi


Maantieverkon hankkeiden vaikutukset

- Turvallisempaa liikkumista
- Toimivampia yhteyksiä
- Sujuvampia kuljetuksia
- Tieverkon arvon säilyttämistä ja korjausvelan kasvun hillitsemistä
- Parempia edellytyksiä jalankululle, pyöräilylle ja joukkoliikenteelle
- Tukea alueen elinvoimalle

Päällystykset 2026

- Päällystyksiä yhteensä noin 282 km
- Jalankulku- ja pyöräliikenneväylät 5 km
- Sorateiksi muutettu 17 km

- **Päällystyksiin noin 40 M€**



Päällystystä päätieverkolla



Vt 5 Kuusamo



Vt 5 Kajaani

Päällystystä päätieverkon ulkopuolella



Mt 786 Kalajoki, sekoitusjyrsitty



Mt 786 Kalajoki, valmis kohde

Vähäliikenteisen, huonokuntoisen päällystetyn tien muuttaminen soratieksi

Mt 18900 Sarvivaarantie, Kuusamo, 11 km (KVL 30)




Ennen



Jälkeen

Vt 4 Kuivajoen sillan uusiminen, li





- pituus on 72,6 m, hyötyleveys on 19,5 m, 4 m leveä jalankulku- ja pyöräliikenneväylä.
- Aloitus kevät 2025, valmis 2026
- Kustannukset 3,4 M€

Mt 891 Tiikkajansalmen sillan peruskorjaus, Hyrynsalmi




Kuva Niko Laakso


Kuva J. Typpö

- Korjaustyöt alkoivat keväällä 2025, ja kesällä 2026 tehtiin alapuolisten rakenteiden kunnostaminen
- Kustannukset 3,2 M€

Vt 27 Pyhäjärven sillan uusiminen, Pyhäjärvi



Kuva J. Autio




- Kustannukset 1,6 M€

Mt 7632 Lassilan sillan korjaus, Haapajärvi




Kuva J. Typpö



- Sillan reunapalkkien rakentaminen ja pintarakenteiden uusiminen ym. korjaustoimenpiteitä
- Kustannukset 0,5 M€

Mt 18607 Oilinginojan sillan uusiminen, Utajärvi

- Uusi silta tehty vanhan painorajoitetun sillan kohdalle
- Kustannukset 0,5 M€





Uusi silta



Vanha silta


Uusitut putkisillat


Kuva J. Typpö



Kuva J. Typpö

1. Vahvanojan putkisilta, Haapajärvi, Mt 7623
2. Junttikylän putkisilta, Pyhäjärvi, Vt 27
3. Särkijoen putkisilta, Pyhäjärvi, Mt 7704
4. Haapapuron putkisilta, Pyhäjärvi, Mt 18483
5. Kummun putkisilta, Kärsämäki, Vt 28
6. Vuohto-ojan silta, Kärsämäki, Vt 28
7. Rikkajoen silta, Pyhäntä, Kt 88
8. Vähäjoen silta, Siikalatva, Mt 18505
9. Kotiojan putkisilta, Siikalatva, Mt 800
10. Humalojan putkisilta, Haapavesi, Mt 7980

- Kustannukset 1,5 M€



Mt 816 liikennejärjestelyt Kempeleen taajaman kohdalla välillä Ollilantie-Hovintie ja Mt 847 Teppolantien liittymä ja liikennevalot




Kuva J. Typpö



Kuva J. Typpö

- Rahoitus: Elinvoimakeskus/Kempeleen kunta (MAL)
- Kiertoliittymä, jalankulku- ja pyöräliikenneväylien ja pysäkkijärjestelyjen parantaminen
- Liikennevalojen rakentaminen, yhteydet joukkoliikenteen pysäkeille
- Kustannukset 1,0 M€

Mt 847 (Limingantie) jkpp-väylä välillä Äimärautio-Vesalantie, Oulu









- Rahoitus: Elinvoimakeskus/Oulun kaupunki (MAL)
- Jalankulku- ja pyöräliikenneväylä (baana), noin 1,7 km
- Liittymän parantaminen ja liikennevalot
- Kustannukset 2,4 M€

Vt 4/Mt 18609 Haurukylän liittymäjärjestelyt, Tyrnävä Vt 22 linja-autopysäkkien parantaminen keskustien kohdalla, Muhos

- Rahoitus Elinvoimakeskus/Tyrnävän kunta (MAL)
- Tyrnävällä vt 4 nelihaaraliittymän parantaminen kanavoiduksi porrastetuksi liittymäksi
- Kustannukset 2,0 M€



Kuva V. Koskenkorva



- Rahoitus Elinvoimakeskus/ Muhoksen kunta
- Linja-autopysäkkiparin toteuttaminen Muhoksen taajamassa
- Kustannukset 0,35 M€


Kuva L. Parviainen


Kuva L. Parviainen

Maantien 18621 jalankulku- ja pyöräilyväylä välillä Mt 813-Vitanderintien liittymä, Lumijoki




- Rahoitus: Elinvoimakeskus/ Lumijoen kunta (MAL)
- Jalankulku- ja pyöräliikenneväylä noin 1,7 km
- Putkisilta uuden väylän ali
- Kustannukset 1,3 M€



Kuva V. Koskenkorva



Mt 899 (Pohjavaarantie) ja 8991 (Kuikkalammentie) liittymän parantaminen rakentamalla kiertoliittymä, Sotkamo




Euroopan unionin osarahoittama


Kuva J. Leppänen

- Omarahoitusosuus Sotkamon kunta
- Kiertoliittymä nykyisen nelihaaraliittymän paikalle
- Jalankulku- ja pyöräliikenneväylien sekä pysäkkijärjestelyjen parantaminen
- Kustannukset 1,1 M€


Kuva J. Leppänen

Mt 7702 jkpp-tie välille Rinnetie-Laurilantie, Pyhäjärvi






Kuva J. Typpö

- Jalankulku- ja pyöräliikenneväylä noin 1,1 km
- Kustannukset 1,1 M€

Mt 787 Pohjanpuolentie ja Mt 7770 Jokiniituntie jkpp-väylä välillä Pohjanpuolentie-Someronkyläntie, Alavieska



- Jalankulku- ja pyöräliikenneväylä noin 1,7 km
- Kustannukset 0,8 M€


Kuva J. Typpö


Kuva J. Typpö

PSU Tievalaistusurakka 2026



- Kohteet sijaitsevat Nivalan, Haapajärven, Ylivieskan, Pudasjärven, Utajärven ja Oulun alueilla
- Toimenpiteinä valaisinvaihtoja, täyssaneerauksia ja kokonaan uutta valaistusta
- Kustannukset 0,37 M€